

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C01 GESTIÓN DE METALES</b>									
17AAA00001	<b>t RETIRADA RESIDUOS ALUMINIO N.P. DIST. MÁX. 5 km</b> Retirada de residuos de aluminio en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,0242				0,02			
							0,02	-79,15	-1,58
17ABC00001	<b>t RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P. DIST. MÁX. 5 km</b> Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,018				0,02			
							0,02	-86,97	-1,74
17ACC00001	<b>t RETIRADA RESIDUOS CABLES N.P. DIST. MÁX. 5 km</b> Retirada de residuos de cables de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,9404				0,94			
							0,94	-86,97	-81,75
17AHA00100	<b>t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km</b> Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,6764				0,68			
							0,68	-70,63	-48,03
<b>TOTAL CAPÍTULO C01 GESTIÓN DE METALES.....</b>									<b>-133,10</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C02 HORMIGONES, LADRILLOS, MATERIALES CERÁMICOS</b>									
17HCL00001	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS MATERIALES CERÁMICOS</b> Retirada de residuos de materiales cerámicos a a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	0,654				0,65			
							0,65	8,47	5,51
17HHH00001	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN A DIST. MÁXIMA 10 KM</b> Retirada de residuos de hormigón a a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	4,467				4,47			
							4,47	16,56	74,02
17HWW00001	<b>m3 RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CUBIERTA</b> Retirada de residuos de fibrocemento con amianto a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	1	0,01			0,01			
							0,01	16,56	0,17
<b>TOTAL CAPÍTULO C02 HORMIGONES, LADRILLOS, MATERIALES CERÁMICOS.....</b>									<b>79,70</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**GESTIÓN DE RESIDUOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C03 MADERA, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS, VIDRIOS</b>									
17MMM00110	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1,1169				1,12			
							1,12	28,52	31,94
17MMP00001	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.	0,0162				0,02			
							0,02	30,30	0,61
<b>TOTAL CAPÍTULO C03 MADERA, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS, VIDRIOS .....</b>									<b>32,55</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**GESTIÓN DE RESIDUOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C04 RESIDUOS MEZCLADOS</b>									
17RRR00210	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
		0,155				0,16			
							0,16	22,92	3,67
<b>TOTAL CAPÍTULO C04 RESIDUOS MEZCLADOS.....</b>									<b>3,67</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO C05 GESTIÓN DE TIERRAS</b>									
17TTT00110	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.								
		596,58				596,58			
							596,58	6,93	4.134,30
	<b>TOTAL CAPÍTULO C05 GESTIÓN DE TIERRAS.....</b>								<b>4.134,30</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>4.117,12</b>